

## ПРЕЙСКУРАНТ

### на монтаж приточной камеры Бризер Тион О2

№	Виды работ	Стоимость
1	Стандартный монтаж*	5500 р.
2	Монтаж с прокладкой воздуховода более 1 м (через балкон, кровлю, техническое помещения и т.д.), но не более 4 м	400 р. за 1 метр
3	Дополнительные отверстия (смотри прейскурант на сверление алмазной фрезой)	-
4	Использование альпиниста для установки наружной решетки	7000 р.
5	Дополнительная прокладка электрического кабеля с евровилкой	100 р. за 1 метр
6	Прокладка электрического кабеля в декоративном пластиковом коробе 15x15 мм	200 р. за 1 метр
7	Монтаж в домах с вентилируемым фасадом рассчитывается индивидуально	-
8	Работы по монтажу оборудования, проводимые в 2 этапа	K=1,25

**\*В стандартный монтаж входит:**

1. Бурение отверстия бурильной установкой с использованием алмазной коронки д120 мм, системы водоотвода и промышленного пылесоса с водоотсосом в кирпичной стене толщиной до 70 см, в бетонной стене – до 45 см (с креплением установки непосредственно на **несущую стену**). **Крепление на стены из пеноблока, гипсокартона и аналогичных материалов не допускается.**
2. Прокладка теплошумоизолированного пластикового вентиляционного воздуховода д100 мм.
3. Установка наружной вентиляционной решетки д100 мм.
4. Подсоединение к воздуховоду и крепление на стену Бризер Тион О2.
5. Подключение электропитания до ближайшей розетки штатным электрокабелем, идущем в комплекте (без установки декоративного короба).
6. Выезд монтажной бригады на объект за пределы МКАД = 40 руб. за 1 км.