

## Перечень работ при проведении ПТО систем кондиционирования.

- Осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации оборудования.
- Проверка работы кондиционера во всех режимах.
- Чистка теплообменников наружного и, при необходимости - внутренних блоков.
- Проверка рабочих давлений и герметичности соединений фреоновых трубопроводов. При необходимости дозаправка системы хладагентом (количество хладагента до 0,5 кг включено в стоимость работ).
- Проверка дренажной системы внутренних блоков. При необходимости чистка системы.
- Проверка питающего напряжения и рабочих токов компрессоров.
- Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов.
- Чистка воздухозаборных решеток и воздушных фильтров\*
- Дополнительный инструктаж персонала по правилам эксплуатации оборудования.

\* Стоимость фильтрующих материалов оплачивается отдельно

## Перечень работ при проведении ПТО систем вентиляции.

- Проверка состояния фильтров, их замена при необходимости или по графику. -
- Осмотр воздухозаборных и воздухораспределительных решёток, при необходимости их очистка. -
- Очистка и проверка балансировки рабочего колеса вентилятора, проверка состояния и натяжения ремней приводов.
- Проверка состояния подшипников двигателей вентиляторов, при необходимости их смазка. -
- Контроль состояния теплообменников, при необходимости их очистка.
- Контроль состояния и очистка при необходимости дренажной системы.
- Проверка и протяжка электрических соединений.
- Замер пускового и рабочего токов двигателя.
- Проверка работы трехходовых клапанов водяного теплообменника.
- Проверка работы приводов заслонок.
- Проверка работы щитов автоматики, систем регулирования и аварийного отключения.